

Bestwina, dnia 11.04.2019r,

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

„Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bestwinie – wariant 400m – treningowy”

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986ze zm.) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu przetargowym:

Pytanie 1:

Na rysunku zagospodarowania terenu PB-A-01 znajduje się element:6-demontaż betonowej płyty boiska. Czy prace z tym związane należy wykonać? Jaki metraż należy zdemontować? Na jaką głębokość przeprowadzić korytowanie? Co należy zrobić ze zdemontowanym betonem? Czy jakiegokolwiek prace z tym związane są wskazane w przedmiarze? W miejsce wywiezionego gruzu należy nawieźć humus? W opisie także brak informacji dot. takich prac.

Odp. 1


Należy zdemontować plac z płyty betonowej o powierzchni 440m². Korytowanie należy przeprowadzić na głębokość 30cm. Gruz z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować. W miejscu wywiezionego gruzu należy nawieźć humus i wykonać obsianie trawą (poza obszarem skoczni do skoku wzwyż, który należy wykonać z nawierzchni poliuretanowej). W przedmiarze nie zamieszczono tych prac, natomiast Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie prace opisane w niniejszej odpowiedzi.

Pytanie 2:

Czy teren pod zeskok treningowy ma być w jakiś sposób przygotowany? Znajduje się on poza strefą wykonaną z poliuretanu. Na planie zagospodarowania wskazane jest miejsce 4x6m w kolorze granatowym.

Odp. 2

Nawierzchnię tego terenu wykonać z trawy naturalnej.

WOJAT

mgr Artur Beniowski

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- strona internetowa zamawiającego (www.bestwina.pl),
- a/a.